TERMO DE REFERÊNCIA 95/2026

CONSERTO E RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO ÔNIBUS PLACA IXQ 7134 - TRANSPORTE ESCOLAR

1.OBJETO
Contratação de empresa especializada para conserto e retífica completa do motor diesel do ônibus do Transporte Escolar Placa IXQ 7134. Aquisicão de peças para o conserto deste veículo.

2. JUSTIFICATIVA
O ônibus placa IXQ 7134 é veículo essencial do Transporte Escolar, responsável por buscar alunos diariamente nas linhas do interior para as escolas do município.O motor apresentou defeito grave, com perda de potência, consumo de óleo e risco de fundir e travar no meio da estrada. O veículo encontra-se parado, sem condições de rodar com segurança.
Sem o conserto:
-A linha atendida por este ônibus fica descoberta
-Os alunos ficam sem transporte, perdem aula
-Será necessário remanejar outro ônibus, sobrecarregando a frota e deixando outra linha desatendida
-Se rodar com o motor defeituoso, o prejuízo será muito maior - pode fundir o bloco inteiro

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Anel Pistão	4	R$ 190,00	R$ 760,00
02	Bomba Água	1	R$ 524,00	R$ 524,00
03	Bomba Óleo	1	R$ 1.770,00	R$ 1.770,00
04	Bronzina Biela	4	R$ 138,00	R$ 552,00
05	Bronzina Mancal	1	R$ 490,00	R$ 490,00
06	Junta Motor	1	R$ 1.284,00	R$ 1.284,00
07	Parafuso Biela	8	R$ 44,00	R$ 352,00
08	Parafuso Cabeçote	1	R$ 410,00	R$ 410,00
09	Radiador Óleo	1	R$ 1.498,00	R$ 1.498,00
10	Válvula Termostática	1	R$ 62,00	R$ 62,00
11	Biela	1	R$ 990,00	R$ 990,00
12	Bucha De Biela	3	R$ 69,00	R$ 207,00
13	Carcaça Do Resfriador De Óleo	1	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00
14	Válvula Escape	16	R$ 59,00	R$ 944,00
15	Válvula Admissão	16	R$ 49,00	R$ 784,00
	Total Geral			R$ 12.617,00

Valor Total: R$ 12.617,00 (doze mil, seiscentos e dezesete reais)

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Art. 75, inciso II, Lei 14.133/2021 - Dispensa por Valor. Valor inferior a R$ 59.906,02.

5. REQUISITOS
Peças novas, de primeiro uso, originais ou de primeira linha, com garantia
Serviços executados por empresa especializada em retífica diesel

Motor deve ser testado em bancada / funcionamento antes da entrega
Não pode apresentar vazamento de óleo, água, fumaça excessiva ou ruído anormal
Empresa deve apresentar relatório fotográfico do antes/depois, se possível

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
Prazo: Entrega em até 30 dias após empenho.
Local de execução: Oficina especializada
Local de entrega: Parque de máquinas- Prefeitura Municipal de Toropi

7. DOTAÇÃO
ORGÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
PROJETO/ATIVIDADE: Manutenção do Transporte Escolar
ELEMENTO:3.3.90.30- Material de Consumo
FONTE: 104-0571- PEATE

9. FORMA DE PAGAMENTO
Parcela única, até 15 (quinze) dias após entrega, conferência e apresentação de Nota Fiscal, conforme normas da Prefeitura.

Toropi/RS, 10 novembro de 2026.
Adriano Ludovig
Srcretário Municipal de Educação e Cultura